



### 3. Заключение

По результатам выполненного гидравлического расчета системы водоснабжения с. Малая Царевщина (участок от водозабора до внутриквартальных распределительных сетей), можно сделать следующие выводы:

1. Представленные Заказчиком данные позволяют сделать вывод о том, что подключение перспективных потребителей к существующей системе водоснабжения с. Малая Царевщина не возможно, так как существующие водозаборные сооружения не смогут обеспечить существующих и перспективных потребителей услугами качественного водоснабжения в полном объеме.

2. Для дальнейшего подключения перспективных потребителей необходимо провести работы по гидрогеологическому обследованию территории, для подтверждения возможности проведения работ по увеличению забора воды из подземных источников воды и получения соответствующей разрешительной документации.